



C.U.P.: B49B12000070004

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione dei giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali III lotto

PROGETTO ESECUTIVO



*...giro girotondo
c'è un pane dentro al forno
un mazzo di viole
le diamo a chi le vuole
le vuole quella bambina
caschi in terra la più piccina...*

IL PROGETTISTA
Arch. Ilario Riva

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Paravati

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Paola Viganò

RELAZIONE GENERALE

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

PE.01

INDICE

1	RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO	3
1.1	Criteri utilizzati per le scelte progettuali	3
1.2	Descrizione degli interventi in progetto	3
1.3	Componente architettonica/edile.....	4
1.4	Componenti impiantistiche.	5
1.5	Componente strutture.	5
1.6	Componente Sicurezza	5
1.7	Barriere Architettoniche	5
1.8	Componente vincoli beni ambientali e architettonici	5
1.9	Sottoservizi e servitù di reti pubbliche	5
1.10	Aspetti di inserimento dell'intervento sul territorio	5
1.11	Ulteriori aspetti morfologici e tipologici	5
1.12	Importo lavori e tempi di esecuzione	5

1 RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Le indicazioni contenute nel presente documento costituiscono la RELAZIONE GENERALE del presente Progetto Esecutivo: *"Manutenzione Straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione dei giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali III lotto"*.

Gli interventi che si propone di realizzare sono conformi alle indicazioni contenute nel DPP condiviso e nel Progetto Definitivo.

1.1 Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Il patrimonio verde del Comune di Milano, in carico al Settore Verde e Agricoltura, è composto da numerose aree, che si diversificano fra loro per le diverse tipologie architettoniche e per periodo di realizzazione.

Lo stato di conservazione di tali aree che è spesso carente e in molteplici casi sono evidenti le situazioni di degrado dovute alla forte usura.

Ciò ovviamente è motivo di disagio nel pubblico fruitore ed espone l'Amministrazione Comunale al rischio di ripercussioni indirette sull'effettiva efficienza del servizio fornito agli utenti.

Tale situazione ha prodotto un generale peggioramento dello stato di manutenzione con necessità di interventi finalizzati a situazioni da sanare perché oramai non più a norma rispetto anche a mutate esigenze di organizzazione del lavoro.

Negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha fronteggiato tale emergenza con specifici appalti, dedicati appositamente all'adeguamento delle situazioni più critiche in termini di condizioni ambientali e implementazione con giochi e aree ludiche ricreative.

Tutti i lavori saranno ordinati progressivamente dalla Direzione Lavori a mezzo di specifico ordine di lavoro.

Ogni ordine di lavoro avrà una data di inizio e di fine lavori, date oltre le quali saranno applicate le penali previste dal contratto per ritardi intermedi nell'ultimazione degli interventi.

1.2 Descrizione degli interventi in progetto

Le opere manutentive progettate hanno caratteristiche materiche coerenti con gli standard di manutenzione come esemplificato negli elaborati grafici (abachi) allegati al presente progetto esecutivo che pone riferimento alle caratteristiche prestazionali previste nelle voci di Listino Prezzi, e relative Specifiche Tecniche, posto a base di stima del Computo Metrico Estimativo.

In particolare il progetto che si sta elaborando consiste in uno strumento atto all'esecuzione di opere necessarie per soddisfare le necessità manutentive di conservazione funzionale e di economia di gestione del patrimonio dell'Amministrazione Comunale. In particolare si richiama la dichiarazione del RUP, allegata al progetto, in merito agli oneri indotti di gestione.

In particolare gli interventi, volti a garantire continuità dei servizi e delle attività, sono previsti nelle seguenti località:

Z.D.	Indirizzo	Destinazione d'uso
1	Via Palermo 17	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico

2	Via San Mamete 13	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico
3	P.zza Bacone	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico
4	Via Barabino 2	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico
5	Via Sant'Abbondio 27	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico
6	Via Salerno 5	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico
7	Via Valle Antrona 12	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico
8	Via Borsa 16	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico
9	Via Passerini 4/8	Area a verde poste all'interno di scuole Giardino scolastico

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere da imprenditore edile, opere del verde e fornitura giochi e riguarda le predette aree di proprietà comunale.

Sostanzialmente i lavori riguarderanno:

- Demolizioni rimozioni;
- Scavi – movimenti terre;
- Opere in cemento armato;
- Tubazioni – canalizzazioni - pozzetti;
- Pavimentazioni per esterno;
- Opere da falegname;
- Opere da fabbro;
- Opere da verniciatore;
- Smaltimento rifiuti;
- Terminali idro-sanitari;
- Valvolame;
- Tubazioni nude e rivestite;
- Opere di fognatura;
- Opere stradali;
- Opere a verde – arredo urbano;
- Impianti sportivi.

1.3 Componente architettonica/edile.

Le principali opere edile ed affini e opere a verde che si realizzeranno nelle aree sono:

- Realizzazione di aree pavimentate con finitura in gomma, resina;
- Realizzazione di percorsi in masselli in cls e/o resina;
- Formazione di aree verdi cordonate;
- Fornitura e posa di giochi ludico/ricreativi;

- Formazione di campi per attività sportive;
- Rifacimento tubazioni e pozzetti per lo smaltimento acque;
- plinti in cls per ancoraggio basi giochi.
- Lavorazioni diverse.

Per lavorazioni diverse sono da intendersi tutte le lavorazioni non quantificabili puntualmente ma necessarie al completamento dell'opera quali ripristini in genere.

1.4 Componenti impiantistiche

- Non previste.

1.5 Componente strutture

- Non previste.

1.6 Componente Sicurezza

Le attività relative alla sicurezza sono contenute nel piano di sicurezza e coordinamento allegato alla documentazione progettuale.

1.7 Barriere Architettoniche

Non sono previsti interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

1.8 Componente vincoli beni ambientali e architettonici

L'area oggetto di intervento non è sottoposto a vincolo ambientale, monumentale, archeologico, storico, artistico, paesaggistico come da dichiarazione del RUP allegata ai documenti progettuali.

1.9 Sottoservizi e servitù di reti pubbliche

Non sono state rilevate problematiche relative ai sottoservizi, alle conseguenti eventuali servitù, ed alle possibili soluzioni per la loro eliminazione come da **dichiarazione** del RUP prodotta a supporto della documentazione progettuale.

1.10 Aspetti di inserimento dell'intervento sul territorio

Gli interventi non comportano modifiche sul territorio anche ai fini urbanistici come da **dichiarazione** del RUP prodotta a supporto della documentazione progettuale.

1.11 Ulteriori aspetti morfologici e tipologici

La tipologia dell'intervento e la caratteristica delle opere da realizzare non sono da assoggettare alle attività di progettazione attinenti la geologia, la topografia, l'idrogeologia, la geotecnica, non interessano cave né indicazioni della specifica capacità complessiva delle discariche autorizzate e in esercizio come da **dichiarazioni** del RUP prodotte a supporto della documentazione progettuale.

Le attività di progetto non richiedono altresì la redazione di studi di impatto ambientale e studi di fattibilità ambientale, la redazione di piano particellare di esproprio, la compilazione e redazione della Certificazione Energetica come da dichiarazioni del RUP prodotte a supporto della documentazione progettuale.

1.12 Importo lavori e tempi di esecuzione

L'importo complessivo di progetto risulta dal **Quadro Economico** allegato alla documentazione progettuale ed i tempi di esecuzione delle opere progettate avranno durata di **n. 365 gg** naturali e consecutivi, e saranno dettagliati nella successiva fase progettuale.